

Bypass-Ventil

Leitungsmontiertes Bypass-Ventil

BPV-L

Max. Arbeitsdruck	350 bar
Max. Durchfluss	250 l/min
Magnetventil-Spannung	24 VDC
Erforderliche Leistung	14 W (pro Magnetventil)
Betriebsart	Magnetventil aktiv; Rückschlagventil geschlossen

